

Merkblatt für Montagevorbereitungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Schaden wird man klug!

Wir hatten bei der Montage von Wirbeldrosseln, Wirbelventilen, Abflussreglern, Spülkippen, usw., kurz unseres gesamten Lieferprogrammes, reichlich Gelegenheit, „klug“ zu werden.

Damit „Ihre“ Montage, die auf dem beiliegenden Formblatt angemeldet wird, erfolgreich, schnell und kostengünstig ablaufen kann, bitten wir Sie herzlich, die folgenden Punkte zu beachten.

1 Überprüfung des Bauwerkes

Ihnen liegt gewiss eine Bauzeichnung vor.

Sie sollten nun an Ort und Stelle prüfen, ob das Bauwerk tatsächlich wie auf dem Plan ausgeführt ist. Insbesondere sind die Höhe, Lage und Größe der zu- und abführenden Leitungen zu kontrollieren. Das gleiche gilt für die Montageöffnungen, Einstiege, Kabelleerrohre, Schwellenhöhen, Banderder, Schaltschrankschütteln, usw.

Bei wesentlichen Abweichungen ist eiligst mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir können dann im Werk noch Korrekturen an unseren Geräten vornehmen – oft kostenlos, aber immer billiger und besser als vor Ort.

2 Herrichten des Montageortes

Spätestens drei Tage vor der geplanten Montage sind die Schächte und das Bauwerk von Schalhölzern, Aussteifungen, provisorischen Rohrleitungen, usw. zu räumen. Sollte der Schacht bereits geflutet gewesen sein, ist der grösste Schmutz zu entfernen.

Unsere Monteure sind wasserfest. Aber wenn das Wasser oder Schlamm tiefer als 15 cm ist, werden sie widerborschtig. Sorgen Sie also bitte dafür, dass Schächte und Bauwerk am Montagtag halbwegs trocken und gut belüftet sind. Bei starkem Wasserandrang muss eventuell der Zufluss mit einer Kanalblase o. ä. abgesperrt werden.

Auch soll es schon vorgekommen sein, dass Einstiege mit Erdreich überschüttet waren, dass selbst der Bauleiter sie nicht wiedergefunden hat. Aber das passiert Ihnen bestimmt nicht.

3 Hebegerät und Zufahrt

Wir versuchen möglichst, unsere Geräte ohne Fremdhilfe zu montieren. Sind die zu montierenden Geräte so schwer, dass bauseits ein Hebegerät gestellt werden muss, so fordern wir dies vorher an.

Dies kann z. B. ein Bagger, eine Raupe, ein Bau- oder Mobilkran sein. Unsere Lieferfahrzeuge sind nicht gelände-gängig. Sollte die Zufahrt zum Schacht sehr schlecht sein, muss ein Baufahrzeug mithelfen.

4 Bauleiter, Poliere und Klärwärter

Die Einweisung unserer Monteure sollte durch einen Orts- und Sachkundigen erfolgen. Auch hat sich gezeigt, dass es sehr zweckmäßig ist, am Ende der Montage den zuständigen Klärwärter hinzuzuziehen und ihn in den späteren Betrieb einzuführen.

5 Absage oder Abbruch der Montage

Es ist überhaupt nicht unehrenhaft, eine Montage abzusagen, z. B. bei unvorhersehbarem Hochwasser - Haupt-sache, das geschieht rechtzeitig.

Wird die Montage nicht mindestens drei Arbeitstage vor dem geplanten Termin von Ihnen abgesagt, gehen wir stillschweigend davon aus, dass alle Vorbereitungen von Ihnen getroffen wurden, siehe Checkliste.

6 Checkliste

	o.k. nein
Höhe, Lage, Größe der Zu- und Ableitung, bzw. der Aussparungen dafür?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Größe von Montageöffnungen und Einstiegen in Ordnung?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Steigeisen und Leitern vorhanden?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Bauwerk und Schächte entrümpt und gereinigt?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Bauwerk und Schächte trocken und gasfrei ggf. Wasserzufuhr unterbunden und gute Lüftung vorhanden?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Leerrohre für Kabel ordnungsgemäß verlegt und mit Zugseilen versehen?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Stromanschluss vorhanden?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Banderder in Schaltschrank geführt?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Hebegerät bestellt, Zufahrt möglich?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Polier angewiesen, Klärwärter eingeladen?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Es wäre doch gelacht, wenn nach diesen Vorbereitungen die Montage nicht gelingen sollte.

Checkliste durchgeprüft:

Datum: _____ Name: _____